

2020년 교량시설물 유지관리 계획

□ 교량 유지관리 주요사업

○ 광안대로 강교도장 보수

- ▷ 위 치: 상층 BP2~BP6+54m, BP8~BA 하층 BP8~BA
- ▷ 내 용: 강교보수도장 25,854.1 m^2 (표면처리 포함)
- ▷ 추진일정: 2020년 3월 ~ 11월
- ▷ 소요예산: 2,745백만원

○ 광안대로 노후 아스팔트 포장 개선

- ▷ 위 치: (상층) MA~MP7, MP25~27 1~2차선, (하층) MP13~MP23 등
- ▷ 내 용: 노면절삭 및 재포장 15,757.1 m^2 , 차선도색 848.9 m^2 등
- ▷ 추진일정: 2020년 2월 ~ 4월
- ▷ 소요예산: 550백만원

○ 수중부 강관파일 전기방식 보수

- ▷ 위 치: 접속교 해상교각
- ▷ 내 용: 비말대 방식 보수 7개소, 희생양극식 아노드 209개소 설치 등
- ▷ 추진일정: 2020년 2월 ~ 6월
- ▷ 소요예산: 700백만원

○ 광안대로 시설물 보수공사

- ▷ 위 치: 광안대로 남구 남천동 ~ 해운대구 우동(광안대로 일원)
- ▷ 내 용: 표면처리(미세균열 보수 등) 1,066.9 m^2
- ▷ 추진일정: 2020년 2월 ~ 6월
- ▷ 소요예산: 250백만원